



UNI-PLAN Plus

Ausschreibungstext 0706

Objektangaben

Projektnummer:

Projekt:

Bauvorhaben:

Bauherr:

Entwurfsverfasser:

Vertragsbestandteile

Vorbemerkungen:

- Leistungsverzeichnis gem. Anlage
- die Verarbeitungsvorschriften der Fa. UNIDEK
- die VOB (Verdingungsordnung für Bauleistungen)
- einschlägige DIN-Normen
- Baupolizeiliche Bestimmungen

- Unfallverhütungsvorschriften

Anbieter

UNIDEK Deutschland GmbH
Postfach 11 16
D – 33791 Steinhagen

Produktbeschreibung

UNI-Plan Plus ist ein statisch tragendes Sandwich-Dämmelement aus EPS- und Spanplatten-Deckschichten inkl. Konterlatten und fertiger Ansicht zur Verlegung oberhalb von Pfetten bei großen Überspannungen.

Ausführungszeiten

Abgabe-Termin am:

Ausführungstermin vom: bis:

Es erfüllt die Funktionen

- Innenansicht
- Wärmedämmung U-Wert Element

Standardelement

Plan Plus 0,25= 0,239 W/m² K

Plan Plus 0,20= 0,194 W/m² K

Plan Plus 0,15= 0,150 W/m² K

Angebotssumme

Brutto:

Ort / Datum:

Unterschrift / Firmenstempel:

Fensterelement

Plan Plus 0,25F= 0,246 W/m² K

Plan Plus 0,20F= 0,194 W/m² K

Plan Plus 0,16F= 0,154 W/m² K

- Unterspannung bei Dachneigung >16° gem. Gutachten der Universität Karlsruhe
- Konterlattung des konventionellen Daches

Ort / Datum:

Unterschrift des Bieters / Firmenstempel:



UNI-PLAN Plus

Ausschreibungstext 0706

Aufbau UNI-Plan Plus:

3 Konterlatten 30 x 30 mm,
160, 200mm EPS WLG 040, 230mm EPS WLG 035
2 x 10 mm Deckschichten aus Spanplatte V 100 GE1,
innere Seite weißkaschiert
äußere Seite grün kaschiert als Unterspannung bei Dach-
neigung mind. 16°
längsseitig integrierte Hölzer
(UNI-Plan Plus F Fensterelement mit verstärkten Randhöl-
zern)
Gesamtdicke: 180, 220, 250 mm
Achismaß: 1255 mm
Länge: 4000 – 8000 mm
Zulassung: Die Ergänzung der Zulassung Z-10.4-277
beim DIBt ist beantragt
Die Einsetzbarkeit der Elemente ist objektbe-
zogen zu prüfen.

Pos. Menge Ausschreibungstext

- | | | |
|----|-----|---|
| 1 | ca. | m ² UNI-Plan Plus 0,.....
liefern und fachgerecht gemäß UNIDEK-
Verlegerichtlinien auf vorhandener
Pfettenkonstruktion verlegen,
einschließlich aller Befestigungsmittel.
EP GP |
| 1a | ca. | m ² UNI-Plan Fensterelement 0,.....
liefern und fachgerecht gemäß UNIDEK-
Verlegerichtlinien auf vorhandener
Pfettenkonstruktion verlegen,
einschließlich aller Befestigungsmittel.
EP GP |
| 2 | ca. | lfdm. Unidek-LD -Kunststoffabdeckprofil als
rauminnenseitige Abdeckung der Längsfu-
gen zwischen den Elementen liefern und
montieren.
EP GP |
| 3 | ca. | lfdm. Längsfugen der Elemente und
evtl. Stöße sowie First-, Grat-, Kehlfugen
und Anschlüsse mit PUR-Montageschaum
zur Ergänzung der Wärmedämmung
abdichten.
EP GP |
| 4 | ca. | lfdm. Erstellen von winddichten
Anschlüssen mit vorkomprimierten
Fugendichtbändern im Bereich Fußpfette,
Firstpfette, Organg, Haustrennwand.
EP GP |
| 5 | ca. | lfdm. ausgeschäumte Fugen der Pos. 3
quer oder diagonal zur Wasserführung plan
schneiden, Konterlattung kürzen und mit
einem geeigneten Klebeband, Fabrikat
.....
nach Wahl des Anbieters oberseitig
wasserdicht abkleben.
EP GP |

Dacheindeckung und Lattung

- | | | |
|---|-----|--|
| 6 | ca. | m1 DachlattungX.....cm, Holzschutz
gem. DIN 68800 liefern und fachgerecht
einlatten. |
|---|-----|--|

7	ca.	EP GP m ² Dachfläche mit einer Eindeckung aus Fabrikat:..... liefern und herstellen. EP GP
---	-----	--

Dachfenster

8	ca.	Stück Dachflächenfenster z.B. Velux Typ: Größe x cm liefern und in Pos. 1a einbauen, inkl. sta- tisch. Querholz, Befestigung und Eindichten gem. Details. EP GP
---	-----	---

Traufe

9	ca.	lfdm. Traufausbildung gem. Detail inkl. Verschalung. EP GP
---	-----	--

Organg

10	ca.	lfdm. Organgausbildung gem. Detail inkl. Verschalung. EP GP
----	-----	---

Giebelwand

11	ca.	lfdm. seitlicher Anschluss an aufgehendes Mauerwerk gem. Detail herstellen. EP GP
----	-----	---

Trennwand

12	ca.	lfdm. seitlicher Anschluss an aufgehendes Mauerwerk gem. Detail herstellen. EP GP
----	-----	---

Dachdurchbrüche

13	ca.	Stück; Herstellen von Dachdurchbrüchen für Schornstein, Lüfter usw. einschl. eines wind- und regendichten Anschlusses EP GP
----	-----	--

Gesamt:

.....
zzgl. gesetzl. MwSt.

.....
Datum / Unterschrift

Die uns zur Verfügung gestellten Unterlagen wurden weder in rechtlicher noch in bautechnischer Hinsicht überprüft. Dies gilt insbesondere für die Thematik des Schallschutzes, Statik, Wärmeschutzes und des Feuerwiderstandes. Die von uns erstellten Unterlagen sind lediglich als Verlegevorschlag für die Dachelemente zu sehen und ersetzen nicht die objektbezogene Planung und Prüfung der Einsetzbarkeit der Elemente.